

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. PRZEGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY				
1	KNR 2-25 0309/01	Ogrodzenie pełne z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych - budowa (29,0*2+27,0*2)*1,50	m2	168,000
		razem	m2	168,000
2	KNR 2-25 0309/02	Ogrodzenie pełne z blachy faldowej ocynkowanej na słupkach stalowych - budowa (29,0*2+27,0*2)*1,50	m2	168,000
		razem	m2	168,000
2. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
2.1. Wymiana stolarki - piwnice, poddasze				
3	KNR 4-01 0354/06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 krata o wym. 0,54*0,68m; 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
4	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 Okna O1 - o wym.0,80*0,97m; 1 O5 - o wym.0,88*0,88m; 1 O6 - o wym.0,50*1,40m; 2 O7 - o wym.0,545*0,765m; 2 O8 - o wym.0,70*1,015m; 1 O9 - o wym. 0,54*0,68m; 1 O11 - o wym. fi 0,90m; 1 O13 - o wym.0,77*0,82m; 2 O14 - o wym.0,85*0,77m; 2 O15 - o wym.0,90*1,07m; 1	szt	1,000
			szt	1,000
			szt	2,000
			szt	2,000
			szt	1,000
			szt	1,000
			szt	1,000
			szt	2,000
			szt	2,000
			szt	1,000
		razem	szt	14,000
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 Okna O2 - o wym.0,90*2,10m; 1 O3 - o wym.0,90*2,17m; 1 O4 - o wym.0,90*2,17m; 1 O10 - o wym.0,75*1,53m; 2 O12 - o wym.0,90*2,10m; 1 Drzwi D3 - o wym. 0,87*1,86m; 2	szt	1,000
			szt	1,000
			szt	1,000
			szt	2,000
			szt	1,000
		razem	szt	8,000
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 drzwi D1; 0,90*2,52*1 D2; 0,97*2,50*1 D4; 0,90*2,90*1	m2	2,268
			m2	2,425
			m2	2,610
		razem	m2	7,303
7	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 0,90+1,0*5+0,98+0,60*2+0,65*2+0,80+0,64+0,85*2+0,87*2+0,95*2	m	16,160
		razem	m	16,160
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewn. (0,90+1,0*5+0,98+0,60*2+0,65*2+0,80+0,64+0,85*2+0,87*2+0,95*2)*0,30	m2	4,848
		razem	m2	4,848
9	KNR-W 2-02 1018/01	Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - profil pięciokomorowy z nawiwnikami higrostatycznymi współcz. U=1,50W/m2K O7; 0,545*0,765*2 O9; 0,54*0,68*1	m2	0,834
			m2	0,367
		razem	m2	1,201
10	KNR-W 2-02 1018/02	Okna o powierzchni do 1,0m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - profil pięciokomorowy z nawiwnikami higrostatycznymi współcz. U=1,50W/m2K O1; 0,80*0,97*1 O5; 0,88*0,88*1 O6; 0,50*1,40*2 O8; 0,70*1,015*1 O11; 3,14*0,45*0,45*1	m2	0,776
			m2	0,774
			m2	1,400
			m2	0,711
			m2	0,636

[illegible]

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 0-19 0928/08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 1,5m2 - profil pięciokomorowy z nawiwnikami higrostatycznymi współcz. U=1,50W/m2K O19; 0,50*1,60*2 O20; 0,93*1,18*1 O21; 0,58*2,05*2	m2	1,600
			m2	1,097
			m2	2,378
		razem	m2	5,075
22	KNR 0-19 0928/09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,0m2 - profil pięciokomorowy z nawiwnikami higrostatycznymi współcz. U=1,50W/m2K O17; 0,90*2,10*2 O18; 0,85*2,10*1	m2	3,780
			m2	1,785
		razem	m2	5,565
23	KNR 0-19 0928/10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,5m2 - profil pięciokomorowy z nawiwnikami higrostatycznymi współcz. U=1,50W/m2K O16; 1,0*2,10*4	m2	8,400
		razem	m2	8,400
24	KNR 0-19 0928/12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCW - analogia - drzwi zewn. półpełne z naświetlem, profil pięciokomorowy współcz. U<1,90W/m2K - wg proj. D6; 1,48*2,95*1	m2	4,366
		razem	m2	4,366
25	KNR 0-19 0928/12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCW - drzwi balkonowe, profil pięciokomorowy współcz. U<1,90W/m2K - wg proj. D5; 0,87*3,0*1	m2	2,610
		razem	m2	2,610
26	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 1,10*4+1,0*2+0,95*1+0,60*2+1,03*1+0,68*2	m	10,940
		razem	m	10,940
27	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewn. (1,10*4+1,0*2+0,95*1+0,60*2+1,03*1+0,68*2)*0,30	m2	3,282
		razem	m2	3,282
28	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów O16; (1,0+2,10*2)*4 O17; (0,90+2,10*2)*2 O18; (0,85+2,10*2)*1 O19; (0,50+1,60*2)*2 O20; (0,93+1,18*2)*1 O21; (0,58+2,05*2)*2 D5; (0,87+3,0*2)*1 D6; (1,48+2,95*2)*1	m	20,800
			m	10,200
			m	5,050
			m	7,400
			m	3,290
			m	9,360
			m	6,870
			m	7,380
		razem	m	70,350
29	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 70,35*0,40	m2	28,140
		razem	m2	28,140
30	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników - wewnętrzne z PCW szer. 35cm - 10,94m 1,10*4+1,0*2+0,95*1+0,60*2+1,03*1+0,68*2=10,94m 12		
			szt	12,00
		razem	szt	12,00
31	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie stolarki okiennej silikonem akrylowym/parapet 1,0*4+0,90*2+0,85*1+0,50*2+0,93*1+0,58*2	m	9,740
		razem	m	9,740
32	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 70,35*(0,30+0,10)	m2	28,140
		razem	m2	28,140
		2.3. Wywóz gruzu		
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Okna (0,54*0,68+0,80*0,97+0,88*0,88+0,50*1,40*2+0,545*0,765*2+0,70*1,015)*0,15 (0,77*0,82*2+0,85*0,77*2+0,90*1,07+3,14*0,45*0,45)*0,15 (0,90*2,10*2+0,90*2,17*2+0,75*1,53*2)*0,15 (1,0*2,10*4+0,90*2,10*2+0,85*2,10+0,50*1,60*2+0,93*1,18+0,58*2,05*2)*0,15 Drzwi	m3	0,729
			m3	0,626
			m3	1,497
			m3	2,856

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(0,90*2,52*1+0,97*2,50*1+0,87*1,86*2+0,90*2,90*1)*0,15	m3	1,581
		(0,87*3,0+1,48*2,95)*0,15	m3	1,046
		Parapety		
		(0,90+1,0*5+0,98+0,60*2+0,65*2+0,80+0,64+0,85*2+0,87*2+0,95*2)*0,20*0,03	m3	0,097
		(0,90+1,0*5+0,98+0,60*2+0,65*2+0,80+0,64+0,85*2+0,87*2+0,95*2)*0,30*0,01	m3	0,048
		(1,10*4+1,0*2+0,95*1+0,60*2+1,03*1+0,68*2)*0,20*0,03	m3	0,066
		(1,10*4+1,0*2+0,95*1+0,60*2+1,03*1+0,68*2)*0,30*0,01	m3	0,033
		razem	m3	8,579
34	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 4)		
		obm. j.w.; 8,579	m3	8,579
		razem	m3	8,579
35	Kalkulacja indywidualna	Gruz - opłata za przyjęcie gruzu na składowisko		
		8,579	m3	8,579
		razem	m3	8,579
3. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH od poziomu +0.37				
3.1. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych				
36	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach - detale architektoniczne przy oknach		
		O1; (0,80+0,97*2)*0,11*1	m2	0,301
		O2; (0,90+2,10*2)*0,11*1	m2	0,561
		O3; (0,90+2,17*2)*0,11*1	m2	0,576
		O4; (0,90+2,17*2)*0,11*1	m2	0,576
		O6; (0,50+1,40*2)*0,11*2	m2	0,726
		O7; (0,545+0,765*2)*2	m2	4,150
		O15; (0,90+1,07*2)*0,11*1	m2	0,334
		O17; (0,90+2,10*2)*0,11*2	m2	1,122
		O18; (0,85+2,10*2)*0,11*1	m2	0,556
		O19; (0,50+1,60*2)*0,11*2	m2	0,814
		O21; (0,58+2,05*2)*0,11*2	m2	1,030
		D1; (0,90+2,52*2)*0,11*1	m2	0,653
		D2; (0,97+2,50*2)*0,11*1	m2	0,657
		D5; (0,87+3,0*2)*0,11*1	m2	0,756
		D6; (1,48+2,95*2)*0,11*1	m2	0,812
		razem	m2	13,624
37	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - detale architektoniczne, gzyms		
		(10,78+2,93*2)*0,27*0,10	m3	0,449
		(12,41+2,53*2)*0,27*0,10	m3	0,472
		(12,41-3,04)*0,27*0,10	m3	0,253
		12,41*0,27*0,10	m3	0,335
		razem	m3	1,509
38	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER		
		(10,78+2,93*2)	m	16,640
		(12,41+2,53*2)	m	17,470
		12,41	m	12,410
		razem	m	46,520
39	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		elewacja tylna południowa		
		10,78*5,45+10,78*5,35/2	m2	87,588
		elewacja boczna wschodnia		
		(5,28+2,53*2)*5,85+5,28*2,40/2	m2	66,825
		0,39*5,70	m2	2,223
		7,02*5,45	m2	38,259
		-3,95*1,70	m2	-6,715
		elewacja boczna zachodnia		
		12,69*5,45	m2	69,161
		minus otwory		
		O1; -0,80*0,97*1	m2	-0,776
		O2; -0,90*2,10*1	m2	-1,890
		O3; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O4; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O6; -0,50*1,40*2	m2	-1,400

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		O7; -0,545*0,765*2	m2	-0,834
		O15; -0,90*1,07*1	m2	-0,963
		O17; -0,90*2,10*2	m2	-3,780
		O18; -0,85*2,10*1	m2	-1,785
		O19; -0,50*1,60*2	m2	-1,600
		O20; -0,93*1,18*1	m2	-1,097
		O21; -0,58*2,05*2	m2	-2,378
		D1; -0,90*2,52*1	m2	-2,268
		D2; -0,97*(2,50-1,13)*1	m2	-1,329
		D5; -0,87*3,0*1	m2	-2,610
		D6; -1,48*2,95*1	m2	-4,366
		zadaszenie; 1,75*4,0	m2	7,000
		tarasy; (2,90*2*2+0,15*2+0,21*2)*0,92*1,20	m2	13,601
		razem	m2	246,960
40	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17		
		elewacja tylna południowa		
		10,78*5,45+10,78*5,35/2	m2	87,588
		elewacja boczna wschodnia		
		(5,28+2,53*2)*5,85+5,28*2,40/2	m2	66,825
		0,39*5,70	m2	2,223
		7,02*5,45	m2	38,259
		-3,95*1,70	m2	-6,715
		elewacja boczna zachodnia		
		12,69*5,45	m2	69,161
		minus otwory		
		O1; -0,80*0,97*1	m2	-0,776
		O2; -0,90*2,10*1	m2	-1,890
		O3; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O4; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O6; -0,50*1,40*2	m2	-1,400
		O7; -0,545*0,765*2	m2	-0,834
		O15; -0,90*1,07*1	m2	-0,963
		O17; -0,90*2,10*2	m2	-3,780
		O18; -0,85*2,10*1	m2	-1,785
		O19; -0,50*1,60*2	m2	-1,600
		O20; -0,93*1,18*1	m2	-1,097
		O21; -0,58*2,05*2	m2	-2,378
		D1; -0,90*2,52*1	m2	-2,268
		D2; -0,97*(2,50-1,13)*1	m2	-1,329
		D5; -0,87*3,0*1	m2	-2,610
		D6; -1,48*2,95*1	m2	-4,366
		zadaszenie; 1,75*4,0	m2	7,000
		razem	m2	233,359
41	KNR 0-17 2609/01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejących - grub. 14cm		
		elewacja tylna południowa		
		10,78*5,45+10,78*5,35/2	m2	87,588
		elewacja boczna wschodnia		
		(5,28+2,53*2)*5,85+5,28*2,40/2	m2	66,825
		0,39*5,70	m2	2,223
		7,02*5,45	m2	38,259
		-3,95*1,70	m2	-6,715
		elewacja boczna zachodnia		
		12,69*5,45	m2	69,161
		minus otwory		
		O1; -0,80*0,97*1	m2	-0,776
		O2; -0,90*2,10*1	m2	-1,890
		O3; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O4; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O6; -0,50*1,40*2	m2	-1,400
		O7; -0,545*0,765*2	m2	-0,834
		O15; -0,90*1,07*1	m2	-0,963
		O17; -0,90*2,10*2	m2	-3,780
		O18; -0,85*2,10*1	m2	-1,785
		O19; -0,50*1,60*2	m2	-1,600

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		O20; -0,93*1,18*1	m2	-1,097
		O21; -0,58*2,05*2	m2	-2,378
		D1; -0,90*2,52*1	m2	-2,268
		D2; -0,97*(2,50-1,13)*1	m2	-1,329
		D5; -0,87*3,0*1	m2	-2,610
		D6; -1,48*2,95*1	m2	-4,366
		razem	m2	226,359
42	KNR 0-17 2609/01	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych - grub. 5cm		
		zadaszenie; 1,75*4,0	m2	7,000
		razem	m2	7,000
43	KNR 0-17 2609/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - grub. 3cm		
		O1; (0,80+2*0,97)*0,20*1	m2	0,548
		O2; (0,90+2*2,10)*0,20*1	m2	1,020
		O3; (0,90+2*2,17)*0,20*1	m2	1,048
		O4; (0,90+2*2,17)*0,20*1	m2	1,048
		O6; (0,50+2*1,40)*0,20*2	m2	1,320
		O7; (0,545+2*0,765)*0,20*2	m2	0,830
		O15; (0,90+2*1,07)*0,20*1	m2	0,608
		O17; (0,90+2*2,10)*0,20*2	m2	2,040
		O18; (0,85+2*2,10)*0,20*1	m2	1,010
		O19; (0,50+2*1,60)*0,20*2	m2	1,480
		O20; (0,93+2*1,18)*0,20*1	m2	0,658
		O21; (0,58+2*2,05)*0,20*2	m2	1,872
		D1; (0,90+2*2,52)*0,20*1	m2	1,188
		D2; (0,97+2*(2,50-1,13))*0,20*1	m2	0,742
		D5; (0,87+2*3,0)*0,20*1	m2	1,374
		D6; (1,48+2*2,95)*0,20*1	m2	1,476
		razem	m2	18,262
44	KNR 0-17 2609/05	Ocieplenie ścian z betonu metodą lekką-mokrą przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych		
		(226,359+7,0)*6	szt	1.400,154
		razem	szt	1.400,154
45	KNR 0-33 18/08	Montaż gzymsów wg projektu		
		(10,78+2,93*2)	m	16,640
		(12,41+2,53*2)	m	17,470
		(12,41-3,04)	m	9,370
		12,41*0,27	m	3,351
		razem	m	46,831
46	KNR 0-33 18/01	Montaż obramowań okien wg projektu		
		O1; (0,80+0,97*2)*1	m	2,740
		O2; (0,90+2,10*2)*1	m	5,100
		O3; (0,90+2,17*2)*1	m	5,240
		O4; (0,90+2,17*2)*1	m	5,240
		O6; (0,50+1,40*2)*2	m	6,600
		O7; (0,545+0,765*2)*2	m	4,150
		O15; (0,90+1,07*2)*1	m	3,040
		O17; (0,90+2,10*2)*2	m	10,200
		O18; (0,85+2,10*2)*1	m	5,050
		O19; (0,50+1,60*2)*2	m	7,400
		O20; (0,93+1,18*2)*1	m	3,290
		O21; (0,58+2,05*2)*2	m	9,360
		D1; (0,90+2,52*2)*1	m	5,940
		D2; (0,97+2,50*2)*1	m	5,970
		D5; (0,87+3,0*2)*1	m	6,870
		D6; (1,48+2,95*2)*1	m	7,380
		razem	m	93,570
47	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		O1; (0,80+0,97*2)*1	m	2,740
		O2; (0,90+2,10*2)*1	m	5,100
		O3; (0,90+2,17*2)*1	m	5,240
		O4; (0,90+2,17*2)*1	m	5,240
		O6; (0,50+1,40*2)*2	m	6,600

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		O7; (0,545+0,765*2)*2	m	4,150
		O15; (0,90+1,07*2)*1	m	3,040
		O17; (0,90+2,10*2)*2	m	10,200
		O18; (0,85+2,10*2)*1	m	5,050
		O19; (0,50+1,60*2)*2	m	7,400
		O20; (0,93+1,18*2)*1	m	3,290
		O21; (0,58+2,05*2)*2	m	9,360
		D1; (0,90+2,52*2)*1	m	5,940
		D2; (0,97+2,50*2)*1	m	5,970
		D5; (0,87+3,0*2)*1	m	6,870
		D6; (1,48+2,95*2)*1	m	7,380
		razem	m	93,570
48	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących		
		elewacja tylna południowa		
		10,78*5,45+10,78*5,35/2	m2	87,588
		elewacja boczna wschodnia		
		(5,28+2,53*2)*5,85+5,28*2,40/2	m2	66,825
		0,39*5,70	m2	2,223
		7,02*5,45	m2	38,259
		-3,95*1,70	m2	-6,715
		elewacja boczna zachodnia		
		12,69*5,45	m2	69,161
		minus otwory		
		O1; -0,80*0,97*1	m2	-0,776
		O2; -0,90*2,10*1	m2	-1,890
		O3; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O4; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O6; -0,50*1,40*2	m2	-1,400
		O7; -0,545*0,765*2	m2	-0,834
		O15; -0,90*1,07*1	m2	-0,963
		O17; -0,90*2,10*2	m2	-3,780
		O18; -0,85*2,10*1	m2	-1,785
		O19; -0,50*1,60*2	m2	-1,600
		O20; -0,93*1,18*1	m2	-1,097
		O21; -0,58*2,05*2	m2	-2,378
		D1; -0,90*2,52*1	m2	-2,268
		D2; -0,97*(2,50-1,13)*1	m2	-1,329
		D5; -0,87*3,0*1	m2	-2,610
		D6; -1,48*2,95*1	m2	-4,366
		zadaszenie; 1,75*4,0	m2	7,000
		razem	m2	233,359
49	KNR 0-17 2609/07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących		
		O1; (0,80+2*0,97)*0,20*1	m2	0,548
		O2; (0,90+2*2,10)*0,20*1	m2	1,020
		O3; (0,90+2*2,17)*0,20*1	m2	1,048
		O4; (0,90+2*2,17)*0,20*1	m2	1,048
		O6; (0,50+2*1,40)*0,20*2	m2	1,320
		O7; (0,545+2*0,765)*0,20*2	m2	0,830
		O15; (0,90+2*1,07)*0,20*1	m2	0,608
		O17; (0,90+2*2,10)*0,20*2	m2	2,040
		O18; (0,85+2*2,10)*0,20*1	m2	1,010
		O19; (0,50+2*1,60)*0,20*2	m2	1,480
		O20; (0,93+2*1,18)*0,20*1	m2	0,658
		O21; (0,58+2*2,05)*0,20*2	m2	1,872
		D1; (0,90+2*2,52)*0,20*1	m2	1,188
		D2; (0,97+2*(2,50-1,13))*0,20*1	m2	0,742
		D5; (0,87+2*3,0)*0,20*1	m2	1,374
		D6; (1,48+2*2,95)*0,20*1	m2	1,476
		razem	m2	18,262
50	KNR 0-17 0930/01	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej		
		elewacja tylna południowa		
		10,78*5,45+10,78*5,35/2	m2	87,588
		elewacja boczna wschodnia		

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(5,28+2,53*2)*5,85+5,28*2,40/2	m2	66,825
		0,39*5,70	m2	2,223
		7,02*5,45	m2	38,259
		-3,95*1,70	m2	-6,715
		elewacja boczna zachodnia		
		12,69*5,45	m2	69,161
		minus otwory		
		O1; -0,80*0,97*1	m2	-0,776
		O2; -0,90*2,10*1	m2	-1,890
		O3; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O4; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O6; -0,50*1,40*2	m2	-1,400
		O7; -0,545*0,765*2	m2	-0,834
		O15; -0,90*1,07*1	m2	-0,963
		O17; -0,90*2,10*2	m2	-3,780
		O18; -0,85*2,10*1	m2	-1,785
		O19; -0,50*1,60*2	m2	-1,600
		O20; -0,93*1,18*1	m2	-1,097
		O21; -0,58*2,05*2	m2	-2,378
		D1; -0,90*2,52*1	m2	-2,268
		D2; -0,97*(2,50-1,13)*1	m2	-1,329
		D5; -0,87*3,0*1	m2	-2,610
		D6; -1,48*2,95*1	m2	-4,366
		zadaszenie; 1,75*4,0	m2	7,000
		O1; (0,80+2*0,97)*0,20*1	m2	0,548
		O2; (0,90+2*2,10)*0,20*1	m2	1,020
		O3; (0,90+2*2,17)*0,20*1	m2	1,048
		O4; (0,90+2*2,17)*0,20*1	m2	1,048
		O6; (0,50+2*1,40)*0,20*2	m2	1,320
		O7; (0,545+2*0,765)*0,20*2	m2	0,830
		O15; (0,90+2*1,07)*0,20*1	m2	0,608
		O17; (0,90+2*2,10)*0,20*2	m2	2,040
		O18; (0,85+2*2,10)*0,20*1	m2	1,010
		O19; (0,50+2*1,60)*0,20*2	m2	1,480
		O20; (0,93+2*1,18)*0,20*1	m2	0,658
		O21; (0,58+2*2,05)*0,20*2	m2	1,872
		D1; (0,90+2*2,52)*0,20*1	m2	1,188
		D2; (0,97+2*(2,50-1,13))*0,20*1	m2	0,742
		D5; (0,87+2*3,0)*0,20*1	m2	1,374
		D6; (1,48+2*2,95)*0,20*1	m2	1,476
		razem	m2	251,621
51	KNR 0-17 0930/03	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk silikonowy		
		elewacja tylna południowa		
		10,78*5,45+10,78*5,35/2	m2	87,588
		elewacja boczna wschodnia		
		(5,28+2,53*2)*5,85+5,28*2,40/2	m2	66,825
		0,39*5,70	m2	2,223
		7,02*5,45	m2	38,259
		-3,95*1,70	m2	-6,715
		elewacja boczna zachodnia		
		12,69*5,45	m2	69,161
		minus otwory		
		O1; -0,80*0,97*1	m2	-0,776
		O2; -0,90*2,10*1	m2	-1,890
		O3; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O4; -0,90*2,17*1	m2	-1,953
		O6; -0,50*1,40*2	m2	-1,400
		O7; -0,545*0,765*2	m2	-0,834
		O15; -0,90*1,07*1	m2	-0,963
		O17; -0,90*2,10*2	m2	-3,780
		O18; -0,85*2,10*1	m2	-1,785
		O19; -0,50*1,60*2	m2	-1,600
		O20; -0,93*1,18*1	m2	-1,097
		O21; -0,58*2,05*2	m2	-2,378
		D1; -0,90*2,52*1	m2	-2,268

[illegible]

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		tarasy; (4,50*2+1,95*2*2)*0,92*1,40	m2	21,638
		razem	m2	120,006
62	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji (Krotność= 2) elewacja frontowa północna 10,78*6,45+10,78*5,35/2 tarasy; (4,50*2+1,95*2*2)*0,92*1,40	m2 m2	98,368 21,638
		razem	m2	120,006
		3.3. Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich		
63	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 13,35+7,50+0,50+3,95+2,85+3,0	m	31,150
		razem	m	31,150
64	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6,30+7,0+7,50+6,80+3,80	m	31,400
		razem	m	31,400
65	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas podrynnowy; (13,35+7,50+0,50+3,95+2,85+3,0)*0,40	m2 m2	12,460 12,460
66	KNR-W 3 0511/01	Deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien 13,35+7,50+0,50+3,95+2,85+3,0	m	31,150
		razem	m	31,150
67	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm pas podrynnowy; (13,35+7,50+0,50+3,95+2,85+3,0)*0,40	m2 m2	12,460 12,460
68	KNR-W 2-02 0522/02	Montaż z gotowych elementów rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy powlekanej 13,35+7,50+0,50+3,95+2,85+3,0	m	31,150
		razem	m	31,150
69	KNR-W 2-02 0522/05	Montaż gotowych elementów spust przy rynnach z blachy powlekanej budynek wyższy; 3 budynek niższy; 3	szt szt	3,000 3,000
		razem	szt	6,000
70	KNR-W 2-02 0529/02	Montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm 6,30+7,0+7,50+6,80+3,80	m	31,400
		razem	m	31,400
71	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 12,46*5,0/1000 3,14*0,075*0,075*31,40*5,0/1000 3,14*0,075*0,075/2*31,15*5,0/1000	t t t	0,062 0,003 0,001
		razem	t	0,066
72	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 4) 12,46*5,0/1000 3,14*0,075*0,075*31,40*5,0/1000 3,14*0,075*0,075/2*31,15*5,0/1000	t t t	0,062 0,003 0,001
		razem	t	0,066
		3.4. Rusztowanie		
73	KNR-W 2-02 1603/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m elewacja tylna południowa 10,78*6,05+10,78*5,35/2 elewacja boczna wschodnia (5,28+2,53*2)*6,45+5,28*2,40/2 0,39*6,30 7,02*6,05 elewacja boczna zachodnia 12,69*6,05	m2 m2 m2 m2	94,056 73,029 2,457 42,471
		razem	m2	288,788

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
74		Praca rusztowań - Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o Nakłady robocizny= 1266,252 r-g (poz. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 91, 94) Skład zespołu roboczego= 6 Współczynnik przestoju= 0,84 Współczynnik za pomosty= 1,25	kpl	1,000
		4. IZOLACJA FUNDAMENTÓW do poziomu +0.37		
		4.1. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych		
75	KNR 4-01 0104/03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14 (10,78+2,93*2)*1,20*(0,60+1,20)/2 elewacja boczna wschodnia od poziomu -0.94/-0.68 do poziomu -2.14 (12,41+2,53*2)*(1,20+1,46)/2*(0,60+1,20)/2 elewacja boczna zachodnia od poziomu -0.94/-0.21 do poziomu -2.14 (12,41-4,24)*(1,20+1,93)/2*(0,60+1,20)/2	m3 razem	17,971 50,390
76	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14 (10,78+2,93*2)*1,20 -2,0*1,0 elewacja boczna wschodnia od poziomu -0.94/-0.68 do poziomu -2.14 (12,41+2,53*2)*(1,20+1,46)/2 elewacja boczna zachodnia od poziomu -0.94/-0.21 do poziomu -2.14 (12,41-4,24)*(1,20+1,93)/2	m2 m2 razem	19,968 -2,000 53,989
77	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14 (10,78+2,93*2)*1,20 -2,0*1,0 elewacja boczna wschodnia od poziomu -0.94/-0.68 do poziomu -2.14 (12,41+2,53*2)*(1,20+1,46)/2 elewacja boczna zachodnia od poziomu -0.94/-0.21 do poziomu -2.14 (12,41-4,24)*(1,20+1,93)/2	m2 m2 razem	19,968 -2,000 53,989
78	KNR 4-01 0701/06	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - analogia elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu +0.37 (10,78+2,93*2)*1,31 2,0*1,0 -0,97*1,31*1 -0,88*0,88*1 -0,87*1,86*2 elewacja boczna wschodnia od poziomu -0.94/-0.68 do poziomu +0.37 (12,41+2,53*2)*(1,31+1,05)/2 -0,70*1,01*1 -0,54*0,68*1 elewacja boczna zachodnia od poziomu -0.94/-0.21 do poziomu +0.37 (12,41-4,24)*(1,31+0,58)/2 0,30*(0,60+0,43+0,26+0,09)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	21,798 2,000 -1,271 -0,774 -3,236 20,615 -0,707 -0,367 7,721 0,414 46,193
79	KNR 4-01 0722/03	Analogia - wyrównanie nierówności zaprawą np. Ceresit CX 15 - zużycie ok. 3,60kg/m2 elewacja tylna południowa od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (10,78+2,93*2)*2,51 -0,97*1,31*1 -0,88*0,88*1 -0,87*1,86*2 elewacja boczna wschodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,41+2,53*2)*2,51 -0,70*1,01*1 -0,54*0,68*1 elewacja boczna zachodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,41-4,24)*2,51	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	41,766 -1,271 -0,774 -3,236 43,850 -0,707 -0,367 20,507

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,30*(0,60+0,43+0,26+0,09)	m2	0,414
		razem	m2	100,182
80	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - masa do wykonana zewn. izolacji powłokowej np. Izohan Izobud Br/ Izohan Izobud Gr elewacja tylna południowa od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (10,78+2,93*2)*2,51 -0,97*1,31*1 -0,88*0,88*1 -0,87*1,86*2 elewacja boczna wschodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,41+2,53*2)*2,51 -0,70*1,01*1 -0,54*0,68*1 elewacja boczna zachodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,41-4,24)*2,51 0,30*(0,60+0,43+0,26+0,09)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	41,766 -1,271 -0,774 -3,236 43,850 -0,707 -0,367 20,507 0,414
		razem	m2	100,182
81	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą - np. Izohan Izobud Gr elewacja tylna południowa od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (10,78+2,93*2)*2,51 -0,97*1,31*1 -0,88*0,88*1 -0,87*1,86*2 elewacja boczna wschodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,41+2,53*2)*2,51 -0,70*1,01*1 -0,54*0,68*1 elewacja boczna zachodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,41-4,24)*2,51 0,30*(0,60+0,43+0,26+0,09)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	41,766 -1,271 -0,774 -3,236 43,850 -0,707 -0,367 20,507 0,414
		razem	m2	100,182
82	KNR 2-02 0609/10	Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - styropian estrudowany grub.12cm na zaprawie klejowej - np. Izohan Ekolep 2002 zużycie 1,5kg/m2 elewacja tylna południowa od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (11,02+2,93*2)*2,51 -0,97*1,31*1 -0,88*0,88*1 -0,87*1,86*2 elewacja boczna wschodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,65+2,53*2)*2,51 -0,70*1,01*1 -0,54*0,68*1 elewacja boczna zachodnia od poziomu +0.37 do poziomu -2.14 (12,65-4,24)*2,51 0,30*(0,60+0,43+0,26+0,09)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	42,369 -1,271 -0,774 -3,236 44,452 -0,707 -0,367 21,109 0,414
		razem	m2	101,989
83	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14 (11,02+2,93*2)*1,20 -2,0*1,0 elewacja boczna wschodnia od poziomu -0.94/-0.68 do poziomu -2.14 (12,65+2,53*2)*(1,20+1,46)/2 elewacja boczna zachodnia od poziomu -0.94/-0.21 do poziomu -2.14 (12,65-4,24)*(1,20+1,93)/2	m2 m2 m2 m2 m2	20,256 -2,000 23,554 13,162
		razem	m2	54,972
84	KNR 0-17 2609/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - grub. 3cm elewacja tylna południowa (1,31*2)*0,15*1 (0,88+0,88)*0,15*1 (0,87+1,86*2)*0,15*2 elewacja boczna wschodnia (0,70+1,01*2)*0,15*1 (0,54+0,68*2)*0,15*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	0,393 0,264 1,377 0,408 0,285
		razem	m2	2,727

[illegible]

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
90	KNR 0-17 0930/04	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szerokości do 15cm - np. tynk MARMOLIT		
		elewacja tylna południowa		
		(1,31*2)*0,15*1	m2	0,393
		(0,88+0,88)*0,15*1	m2	0,264
		(0,87+1,86*2)*0,15*2	m2	1,377
		elewacja boczna wschodnia		
		(0,70+1,01*2)*0,15*1	m2	0,408
		(0,54+0,68*2)*0,15*1	m2	0,285
		razem	m2	2,727
91	KNR-W 2-02 1218/04	Podokienniki stalowe - analogia - z blachy powlekanej		
		0,80+0,64+0,98	m	2,420
		razem	m	2,420
92	KNR-W 2-02 1210/01	Kraty prętowe stałe o powierzchni do 1m2 osadzone w ścianach - krata z demontażu		
		0,54*0,68	m2	0,367
		razem	m2	0,367
93	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
		0,54*0,68	m2	0,367
		razem	m2	0,367
94	Kalkulacja indywidualna	Silikonowanie połączeń na styku parapet zewn./okno		
		0,80+0,64+0,98	m	2,420
		razem	m	2,420
95	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV		
		elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14		
		(10,78+2,93*2)*1,20*(0,48+1,08)/2	m3	15,575
		elewacja boczna wschodnia od poziomu -0.94/-0.68 do poziomu -2.14		
		(12,41+2,53*2)*(1,20+1,46)/2*(0,48+1,08)/2	m3	18,123
		elewacja boczna zachodnia od poziomu -0.94/-0.21 do poziomu -2.14		
		(12,41-4,24)*(1,20+1,93)/2*(0,48+1,08)/2	m3	9,973
		razem	m3	43,671
4.2. Rozebranie i odtworzenie rozebranych nawierzchni				
96	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej		
		(11,78+2,93*2)	m	17,640
		(13,41+2,53)	m	15,940
		(3,41+1,77*2)	m	6,950
		razem	m	40,530
97	KNR 2-31 0815/07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14		
		(11,78+2,93*2)*0,50	m2	8,820
		(13,41+2,53)*0,50	m2	7,970
		(13,41+1,77*2)*0,50	m2	8,475
		razem	m2	25,265
98	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV		
		elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14		
		(12,02+2,93*2)*0,50	m2	8,940
		(13,65+2,53)*0,50	m2	8,090
		(13,65+1,77*2)*0,50	m2	8,595
		razem	m2	25,625
99	KNR 2-31 0101/08	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV -dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (Krotność= 2)		
		elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14		
		(12,02+2,93*2)*0,50	m2	8,940
		(13,65+2,53)*0,50	m2	8,090
		(13,65+1,77*2)*0,50	m2	8,595
		razem	m2	25,625
100	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV		
		elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14		
		(12,02+2,93*2)*0,50	m2	8,940

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(13,65+2,53)*0,50	m2	8,090
		(13,65+1,77*2)*0,50	m2	8,595
		razem	m2	25,625
101	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14 (12,02+2,93*2) (13,65+2,53) 13,65+1,77*2	m m m	17,880 16,180 17,190
		razem	m	51,250
102	KNR 2-31u1 0100/01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej 20cm - analogia elewacja tylna południowa od poziomu -0.94 do poziomu -2.14 (12,02+2,93*2)*0,50 (13,65+2,53)*0,50 (13,65+1,77*2)*0,50	m2 m2 m2	8,940 8,090 8,595
		razem	m2	25,625
103	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III wykopy; 50,39 minus zasypianie; -43,671 korytowanie; 25,625*0,30	m3 m3 m3	50,390 -43,671 7,688
		razem	m3	14,407
104	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) wykopy; 50,39 minus zasypianie; -43,671 korytowanie; 25,625*0,30	m3 m3 m3	50,390 -43,671 7,688
		razem	m3	14,407
5. IZOLACJA TERMICZNA POŁACI DACHOWEJ				
105	KNNR-W 3 0314/01	Demontaż płyt gipsowych - analogia - (wspl. do R-0,7; do M-0) skosy; 160,0	m2	160,000
		razem	m2	160,000
106	KNR 2-02 0613/06	Izolacje pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho grub. 18cm skosy; 160,0	m2	160,000
		razem	m2	160,000
107	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa grub. 16cm strop; 70,00	m2	70,000
		razem	m2	70,000
108	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia paroizolacyjna skosy; 160,0 strop; 70,00	m2 m2	160,000 70,000
		razem	m2	230,000
109	KNR 0-14 2012/02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża skosy; 160,0	m2	160,000
		razem	m2	160,000
110	KNR 2-02 1110/04	Podłogi ślepe grubości 18mm z płyt OSB na legarach 6x10cm/6x5cm ułożonych krzyżowo - analogia strop; 70,00	m2	70,000
		razem	m2	70,000
111	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych skosy; 160,0	m2	160,000
		razem	m2	160,000
112	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem skosy; 160,0	m2	160,000
		razem	m2	160,000
113	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 160,0*0,013	m3	2,080
		razem	m3	2,080

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU APTEKI SZPITALA W SZCZECINKU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
114	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		160,0*0,013	m3	2,080
		razem	m3	2,080
115	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		(Krotność= 4) 160,0*0,013	m3	2,080
		razem	m3	2,080
116	Kalkulacja indywidualna	Gruz - opłata za przyjęcie gruzu na składowisko		
		2,080	m3	2,080
		razem	m3	2,080